PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku nr 6
ADRES INWESTYCJI : plac manewrowy parku samochodowego
INWESTOR : Akademia Marynarki Wojennej
ADRES INWESTORA : 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Fanslau
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2017

Stawka roboczogodziny :
poziom cen : 1 kw.17 SECOCENBUD

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] ..... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m^3		
		(19+21+11)*0.90*0.50	m^3	22.950	
				RAZEM	22.950
2	KNNR 8 0107-01	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 80 mm	m		
		(19+21+11)	m	51.000	
				RAZEM	51.000
3	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m^3		
		(19+21+11)*0.10	m^3	5.100	
				RAZEM	5.100
4	KNNR 4 0104-06	Rurociągi z PVC o śr. zewn. 63 mm łączone metodą klejenia, w wykopie PE 63	m		
		(19+21+11)	m	51.000	
				RAZEM	51.000
5	KNNR 4 1411-01	obsybka i zasypka wodociągu warstwami 10 cm x 2 (piasek lub pospółka nie zawierająca cząsteczek powyżżej 20.mm)	m^3		
		(19+21+11)*0.10*0.50*2	m^3	5.100	
				RAZEM	5.100
6	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z drutem sygnalizacyjnym	m		
		19+21+11	m	51.000	
				RAZEM	51.000
7	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m ZAGĘSZCZENIE DO 95%ZMODYFIKOWANEJ WARTOŚCI PROCTORA	m^3		
		poz.1	m^3	22.950	
				RAZEM	22.950

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10433 Użytkownik: AMW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	151.8415		
				RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10433 Użytkownik: AMW

Lp.	Nazwa	Jm	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewn. PE 63 mm	szt.	12.2400		
2.	Piasek / POSPÓŁKA/ uziarnienie do 20,0mm	m^3	12.4440		
3.	rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewn .PE 63 mm	m	52.0200		
4.	taśma z polichlorku winylu	m^2	15.3000		
5.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10433 Użytkownik: AMW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0561		
2.	zagęszczarka wibracyjna	m-g	7.8540		
				RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10433 Użytkownik: AMW